

Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2020-2021”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400.000,00 zł

Nr oferty	Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Składniki cenotwórcze	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	„MUST – FLY” Marek Mucha 48-370 Paczków, Trzeboszowice 111	roboczogodzina: 20,00 zł wskaźniki kosztów ogólnych do R i S: 55% zysk od R,S i Ko: 15% koszty zakupu materiałów: 10% Ceny jednostkowe brutto wg załączonego kosztorysu ofertowego	31.12.2021 r.	Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały określone we wzorze umowy

Nysa dnia 6 grudnia 2019 r.

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 d.1 0605-01	Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych	m ³		
		Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1,000	500,00
		1.000		RAZEM	1,000
2	KNNR 6 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
		1.000	m ³	1,000	560,00
		1.000		RAZEM	1,000
3	KNNR 6 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		1.000	m	1,000	400,00
		1.000		RAZEM	1,000
4	KNNR 6 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		1.000	m	1,000	800,00
		1.000		RAZEM	1,000
5	KNNR 6 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
		1.000	m	1,000	800,00
		1.000		RAZEM	1,000
6	KNNR 6 d.1 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1.000	m	1,000	165,00
		1.000		RAZEM	1,000
7	KNNR 6 d.1 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
		1.000	m	1,000	45,00
		1.000		RAZEM	1,000
8	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		1.000	m	1,000	50,00
		1.000		RAZEM	1,000
9	KNNR 6 d.1 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		1.000	m	1,000	120,00
		1.000		RAZEM	1,000
10	KNNR 6 d.1 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		1.000	m	1,000	120,00
		1.000		RAZEM	1,000
11	KNNR 6 d.1 1302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		1.000	m	1,000	120,00
		1.000		RAZEM	1,000
12	KNNR 6 d.1 1302-06	Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		1.000	m	1,000	140,00
		1.000		RAZEM	1,000
13	KNNR 6 d.1 1302-07	Oczyszczenie przepustów śr. 1.5 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		1.000	m	1,000	140,00
		1.000		RAZEM	1,000
14	KNNR 6 d.1 1202-03	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochywtem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m		
		1.000	m	1,000	80,00
		1.000		RAZEM	1,000
15	KNNR 6 d.1 1205-03	Odnawianie farbą barier stalowych dwustronnych o masie 28 kg/m	m		
		1.000	m	1,000	120,00
		1.000		RAZEM	1,000
16	KNNR 6 d.1 0807-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		1.000	m	1,000	50,00
		1.000		RAZEM	1,000
17	KNR 2-33 d.1 0103-01	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali	m ³		
		1.000	m ³	1,000	2600,00
		1.000		RAZEM	1,000
18	KNR 2-33 d.1 0110-02	Wykonanie rusztowań na kobyłkach	m ²		
		1.000	m ²	1,000	10,00
		1.000		RAZEM	1,000
19	KNR 2-33 d.1 0110-04	Rozebranie rusztowań na kobyłkach	m ²		
		1.000	m ²	1,000	10,00
		1.000		RAZEM	1,000

- 2 -

"MUST-FLY"
Marek Mucha
48-370 Paczków, 17-230 Boszówice 6k
REGON 160047707, NIP 753-192-01-6R

Norma PRO Wersja 4.50a Nr serijny: 34581 Użytkownik: Urząd Miejski w Nysie Tomasz Lis

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-33 d.1 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
		1.000	m ³	1,000	1800,00
		1.000		RAZEM	1,000
21	KNR 2-33 d.1 0701-08	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową	m		
		1.000	m	1,000	60,00
		1.000		RAZEM	1,000
22	KNR 2-33 d.1 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste	t		
		1.000	t	1,000	19800,00
		1.000		RAZEM	1,000
23	KNR 2-33 d.1 0702-03	Demontaż poręczy mostowych	t		
		1.000	t	1,000	3000,00
		1.000		RAZEM	1,000
24	KNR 2-33 d.1 0706-01	Montaż krawężników na prostej	m		
		1.000	m	1,000	80,00
		1.000		RAZEM	1,000
25	KNR 2-33 d.1 0706-03	Demontaż krawężników na prostej	m		
		1.000	m	1,000	23,00
		1.000		RAZEM	1,000
26	KNR 2-33 d.1 0713-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z rozwaru asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	33,00
		1.000		RAZEM	1,000
27	KNR 2-33 d.1 0713-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z rozwaru asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	33,00
		1.000		RAZEM	1,000
28	KNR 2-33 d.1 0713-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	33,00
		1.000		RAZEM	1,000
29	KNR 2-33 d.1 0713-13	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	35,00
		1.000		RAZEM	1,000
30	KNR 2-33 d.1 0714-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	55,00
		1.000		RAZEM	1,000
31	KNR 2-33 d.1 0714-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	50,00
		1.000		RAZEM	1,000
32	KNR 2-33 d.1 0715-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	55,00
		1.000		RAZEM	1,000
33	KNR 2-33 d.1 0715-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2	m ²		
		1.000	m ²	1,000	50,00
		1.000		RAZEM	1,000
34	NNRKNB d.1 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²		
		1	m ²	1,000	73,00
		1		RAZEM	1,000
35	KNR 2-33 d.1 0717-01	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna cementowa grubości 4 cm	m ²		
		1.000	m ²	1,000	45,00
		1.000		RAZEM	1,000
36	KNR 2-33 d.1 0718-01	Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości	t		
		1.000	t	1,000	420,00
		1.000		RAZEM	1,000
37	KNR 2-33 d.1 0718-02	Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości	t		
		1.000	t	1,000	420,00
		1.000		RAZEM	1,000

- 3 -

"MUST-FLY"
Marek Mucha
48-370 Paczków, 17-230 Boszówice 6k
REGON 160047707, NIP 753-192-01-6R

Norma PRO Wersja 4.50a Nr serijny: 34581 Użytkownik: Urząd Miejski w Nysie Tomasz Lis

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-33 d.1 0718-03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości	t	1.000	420,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-33 d.1 0718-05	Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścienne (piaskowanie) do II st. czystości	t	1.000	3700,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-33 d.1 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa	t	1.000	600,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-33 d.1 0718-10	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneumatycznym - jedna warstwa	t	1.000	1000,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-33 d.1 0808-03	Naprawa mostów trwałych; ręczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych	m ³	1.000	700,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-33 d.1 0808-07	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegły	m ³	1.000	80,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-33 d.1 0809-01	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja betonowa	m ³	1.000	1530,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 1 d.1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1.000	35,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 1 d.1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	1.000	25,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 1 d.1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	1.000	35,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 1 d.1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²	1.000	35,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 1 d.1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.I-II	m ³	1.000	42,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 1 d.1 0504-04	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.I-II; dodatek za każde 0,2 m ³ objętości na dl. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m ³	m ³	1.000	30,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	1.000	41,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 1 d.1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m ²	1.000	42,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 1 d.1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²	1.000	40,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 1 d.1 0512-01	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej	m ²	1.000	130,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 1 d.1 0512-02	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1.000	140,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 1 d.1 0512-03	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi - dod.za każdy rozp. 1 m szer.skarp ponad 1 m do 5 m	m ²	1.000	30,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
57	KNR 1 d.1 0513-01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem.na ławie betonowej lub z pospółki	m	1.000	180,00
	1.000		m	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 1 d.1 0518-01	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy	m	1.000	160,00
	1.000		m	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1.000	210,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 6 d.1 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1.000	220,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 6 d.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1.000	210,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1.000	220,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 6 d.1 1108-01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t	1.000	1300,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 6 d.1 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	1.000	1300,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 6 d.1 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m ²	1.000	120,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	1.000	120,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	1.000	800,00
	1.000		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-31 d.1 1107-01	Remont częściowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t	1.000	680,00
	1.000		t	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 6 d.1 1103-01	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²	1.000	260,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 6 d.1 1103-03	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²	1.000	240,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 6 d.1 1105-01	Remonty częściowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²	1.000	180,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 6 d.1 1102-04	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m ²	1.000	60,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 6 d.1 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	1.000	22,00
	1.000		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	1.000	20,00
	1.000		m	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	1.000	25,00
	1.000		m	1.000	
				RAZEM	1.000

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		1.000	m ³	1.000	620,00
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.000	m ³	1.000	620,00
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		1.000	m ³	1.000	50,00
				RAZEM	1.000
79	KNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1.000	m ²	1.000	25,00
				RAZEM	1.000
80	KNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1.000	m ²	1.000	25,00
				RAZEM	1.000
81	KNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	28,00
				RAZEM	1.000
82	KNR 6 d.1 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	38,00
				RAZEM	1.000
83	KNR 6 d.1 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 15 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	45,00
				RAZEM	1.000
84	KNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	38,00
				RAZEM	1.000
85	KNR 6 d.1 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	45,00
				RAZEM	1.000
86	KNR 6 d.1 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 15 cm	m ²		
		1.000	m ²	1.000	52,00
				RAZEM	1.000
87	KNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1.000	m ²	1.000	140,00
				RAZEM	1.000
88	KNR 6 d.1 0101-07	Koryta wykonywane ręcznie gl. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		1.000	m ²	1.000	33,00
				RAZEM	1.000
89	KNR 6 d.1 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		1.000	m ²	1.000	38,00
				RAZEM	1.000
90	KNR 6 d.1 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gl. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		1.000	m ²	1.000	42,00
				RAZEM	1.000
91	KNR 6 d.1 0802-06	Rozebrawie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		1.000	m ²	1.000	73,00
				RAZEM	1.000
92	KNR 6 d.1 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		1.000	m ²	1.000	110,00
				RAZEM	1.000
93	KNR 6 d.1 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		1.000	m ²	1.000	140,00
				RAZEM	1.000
94	KNR 6 d.1 0301-03	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce żwirowej	m ²		
		1.000	m ²	1.000	150,00
				RAZEM	1.000

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 6 d.1 0301-02	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce żwirowej	m ²		
		1.000	m ²	1.000	220,00
				RAZEM	1.000
96	KNR 6 d.1 0307-04	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		1.000	m ²	1.000	190,00
				RAZEM	1.000
97	KNR 6 d.1 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1.000	m ²	1.000	128,00
				RAZEM	1.000
98	KNR 6 d.1 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolorowa	m ²		
		1.000	m ²	1.000	132,00
				RAZEM	1.000
99	KNR 6 d.1 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
100	KNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m ²		
		1.000	m ²	1.000	128,00
				RAZEM	1.000
101	KNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	m ²		
		1.000	m ²	1.000	132,00
				RAZEM	1.000
102	KNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
103	KNR 6 d.1 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		1.000	m ²	1.000	128,00
				RAZEM	1.000
104	KNR 6 d.1 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
105	KNR 6 d.1 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		1.000	m ²	1.000	132,00
				RAZEM	1.000
106	KNR 6 d.1 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
107	KNR 6 d.1 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		1.000	m ²	1.000	132,00
				RAZEM	1.000
108	KNR 6 d.1 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
109	KNR 6 d.1 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		1.000	m ²	1.000	132,00
				RAZEM	1.000
110	KNR 6 d.1 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z odzysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
111	KNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- dodatek za 1 cm Krotność = 0,25	m ²		
		1.000	m ²	1.000	300,00
				RAZEM	1.000
112	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm	m		
		1.000	m	1.000	22,00
				RAZEM	1.000
113	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		1.000	m ²	1.000	60,00
				RAZEM	1.000

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
	1.000		m	1.000	110,00
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-31 d.1 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
	1.000		m	1.000	110,00
				RAZEM	1.000
116	KNR 2-31 d.1 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
	1.000		m	1.000	110,00
				RAZEM	1.000
117	KNR 2-31 d.1 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m³		
	1.000		m³	1.000	600,00
				RAZEM	1.000
118	KNR 2-31 d.1 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m³		
	1.000		m³	1.000	600,00
				RAZEM	1.000
119	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
120	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
121	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
122	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
123	KNR 2-01 d.1 0212-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
124	KNR 2-01 d.1 0212-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
125	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
126	KNR 2-01 d.1 0212-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-01 d.1 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m³		
	1.000		m³	1.000	15,00
				RAZEM	1.000
128	KNR 2-01 d.1 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m³		
	1.000		m³	1.000	15,00
				RAZEM	1.000
129	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m³		
	1.000		m³	1.000	15,00
				RAZEM	1.000
130	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m³		
					15,00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34581 Użytkownik: Urząd Miejski w Nysie Tomasz Lis

"MUST-FLY"
Marek Mucha
48-370 Paczków, TRZEBOSZOWICE 6k
160039264011P 753-192-01-68

Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.000		m³	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR 2-01 d.1 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. I-II	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
132	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
133	KNR 2-01 d.1 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ na odkład w gruncie kat. I-II	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
134	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ na odkład w gruncie kat. III	m³		
	1.000		m³	1.000	60,00
				RAZEM	1.000
135	KNR 2-01 d.1 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
136	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
137	KNR 2-01 d.1 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
138	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
139	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
140	KNR 2-01 d.1 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
	1.000		ha	1.000	1100,00
				RAZEM	1.000
141	KNR 2-31 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm	m		
	1.000		m	1.000	800,00
				RAZEM	1.000
142	KNR 2-31 d.1 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
	1.000		t	1.000	220,00
				RAZEM	1.000
143	KNR 2-31 d.1 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t	t		
	1.000		t	1.000	30,00
				RAZEM	1.000
2		Mostki			
144	KNR 2-02 d.2 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
	1.000		t	1.000	12000,00
				RAZEM	1.000
145	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone	t		
	1.000		t	1.000	12000,00
				RAZEM	1.000
146	KNR 2-33 d.2 0209-04	Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji zbrojonych - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, ściany przepustów	m³		
	1.000		m³	1.000	1530,00
				RAZEM	1.000
147	KNR 2-01 d.2 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi na podsypce płaskowej	m²		
	1.000		m²	1.000	170,00
				RAZEM	1.000
148	KNR 2-01 d.2 0516-03 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi - przełożenie istniejących płyt - współczynnik do R=1,2 za demontaż istniejących płyt i przygotowanie ich do ponownego montażu	m²		
	1.000		m²	1.000	150,00
				RAZEM	1.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34581 Użytkownik: Urząd Miejski w Nysie Tomasz Lis

"MUST-FLY"
Marek Mucha
48-370 Paczków, TRZEBOSZOWICE 6k
160039264011P 753-192-01-68

Przedmiar
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
149	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie	m ²		
		1.000	m ²	1.000	42,00
				RAZEM	1.000
150	KNNR 1 d.2 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
		1.000	m ²	1.000	160,00
				RAZEM	1.000
151	KNNR 1 d.2 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - płyty z odcysku	m ²		
		1.000	m ²	1.000	145,00
				RAZEM	1.000
152	KNR 7-28 d.2 0104-01	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub	zst.śr.		
		1	zst.śr.	1.000	160,00
				RAZEM	1.000
153	KNR AT-27 d.2 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m ²		
		1	m ²	1.000	70,00
				RAZEM	1.000
154	KNNR-W 3 d.2 1010-05 analogia	Malowanie konstrukcji betonowych farbą epoksydową - powierzchnie pionowe, skośne i cylindryczne	m ²		
		1	m ²	1.000	100,00
				RAZEM	1.000
155	KNNR-W 3 d.2 1003-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych gładkich. Farba elewacyjna o zwiększonej odporności na zabrudzenia farba silikonowa	m ²		
		1	m ²	1.000	130,00
				RAZEM	1.000

"MUST-FLY"
Marek Mucha
46-370 Paczków, TRZEBOSZOWICE 6k
REGON 160039765, NIP 733-192-01-68