

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Niwnicy  
ADRES INWESTYCJI : Niwnica  
INWESTOR : Urząd Miejski w Nysie  
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Mnich  
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ogrodzenie boiska w Niwnicy</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie pagórkowatym	km		
		0.425	km	0.425	
				RAZEM	0.425
2	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
		25.5	m <sup>3</sup>	25.500	
				RAZEM	25.500
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		11.25	m <sup>3</sup>	11.250	
				RAZEM	11.250
4	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m <sup>3</sup>		
		poz.2-poz.3	m <sup>3</sup>	14.250	
				RAZEM	14.250
5	KNR 2-02 d.1 1801-02 analogia	Cokoły betonowe - panel betonowy	m		
		418	m	418.000	
				RAZEM	418.000
6	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych wysokości 150 cm wraz z dwoma furtkami szerokości 1,0 m , bramą otwieraną ręcznie szerokości 500 cm, sumaryczna wysokość ogrodzenia wraz z panelem betonowym wysokość 180 cm	m		
		425	m	425.000	
				RAZEM	425.000