Zał. Nr 2 Standard utrzymania zimowego

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
I	Jezdnia odśnieżana i posypana na całej długości i szerokości. Przy ciągłości opadów odśnieżanie realizowane na bieżąco. Czas odśnieżenia nie może przekroczyć 2 godzin od ustania opadów. Czas likwidacji śliskości (śliskość pośniegowa, gołoledź, szadź, szron, lodowica) nie może przekroczyć 2 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska. Jezdnia musi być czarna.
II	Jezdnia odśnieżana i posypana na całej długości i szerokości. Przy ciągłości opadów odśnieżanie realizowane na bieżąco. Czas odśnieżenia nie może przekroczyć 4 godzin od ustania opadów. Czas likwidacji śliskości (śliskość pośniegowa, gołoledź, szadź, szron, lodowica) nie może przekroczyć 3 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku. Na jezdni może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.
III	Jezdnia odśnieżana na całej długości i szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami gminnymi i połączeniach z drogami wewnętrznymi oraz min. 20 m od takiego skrzyżowania i połączenia - min. 20 m przed i za skrzyżowaniem z koleją - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych oraz min. 20 m od przystanków - progach zwalniających oraz min. 20 m od progów - zakrętach, mostach, przejściach dla pieszych oraz min. 20 m od tych miejsc, - w miejscach niebezpiecznych np. występowania śliskości i w innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi Przy ciągłości opadów odśnieżanie realizowane na bieżąco. Czas odśnieżenia nie może przekroczyć 6 godzin od ustania opadów. Czas likwidacji śliskości (śliskość pośniegowa, gołoledź, szadź, szron, lodowica) nie może przekroczyć 5 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku. Na jezdni może pozostać warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Przy ciągłości opadów odśnieżanie realizowane na bieżąco. Czas odśnieżenia nie może przekroczyć 8 godzin od ustania opadów. Czas likwidacji śliskości (śliskość pośniegowa, gołoledź, szadź, szron, lodowica) nie może przekroczyć 8 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku. Dopuszcza się występowanie do 8 godzin od ustania opadów lokalnych zasp i języków śniegowych. Na jezdni może pozostać warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.
V	Jezdnia odśnieżona na całej długości. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Przy ciągłości opadów odśnieżanie realizowane na bieżąco. Czas odśnieżenia nie może przekroczyć 24 godzin od ustania opadów. Czas likwidacji śliskości (śliskość pośniegowa, gołoledź, szadź, szron, lodowica) nie może przekroczyć 24 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku. Na jezdni może pozostać warstwa zajeżdżonego śniegu. Dopuszcza się występowanie do 24 godzin od ustania opadów lokalnych zasp i języków śniegowych. Dopuszcza się utrudnienia w ruchu pojazdów osobowych.
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb - na wezwanie zarządcy drogi. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi - na wezwanie zarządcy drogi. Dopuszcza się utrudnienia w komunikacji.

* standardy obowiązują również dla nawierzchni chodników wymienionych w załączniku nr 1 i dotyczą również schodów, pochylni itp. zlokalizowanych w chodnikach

Zamawiający: **Wykonawca:**