



UWAGA:

- przy zestawieniu więzby dachowej każdy element zwiększono o długość 20cm
- DREWNIO KLASY C27
- w tabelce zliczano elementy więzby dachowej, zestawienie nie zawiera fot i kontrakt
- węzły szczytę tasarnami BMF
- mocowanie krokwi do murłat wykonano w pełnym okuciu kształtkami BMF
- elementy drewniane usłupowane w odległości mniejszej niż 30cm od , przewodu dymowego lub spalownego zabezpieczyć ognikiem gr. 2,5cm na siodle na dt. min. 1m, stopy na całej długości
- elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy
- murłaty mocować do wieńców kołkami, siódłownik Ø16 co 80cm
- dla zapewnienia szczelności trzonów kominowych należy stosować systemowe zestawy zbiorceniowe oraz uszczelnienia przecięć dachowych w postaci systemowych uchwytnów lub wybetonowanie pola między krokiewiami

-NA RYSUNKU PODANO RZĘDNIE SPODU ELEMENTÓW

ZESTAWIENIE DREWNA [cm]									
LP	ELEMENT	SZER.	WYS.	Dł. RZUTU	Dł. REALNA	NAD- DATEK	Dł. ZAM	SZT.	OBJĘTOŚĆ [m ³]
1	KROKIEW K1	10	20	431	580	25	605	24	2,902
2	KROKIEW K2	10	20	331	449	25	234	16	0,749
3	MURŁATA M1	14	14	960	960	25	985	2	0,366
4	MURŁATA M2	14	14	275	275	25	300	4	0,235
5	PLATEW P1	14	14	898	898	25	923	1	0,181
6	PLATEW P1.2	14	22	300	300	25	325	2	0,200
7	KLESZCZE K1.1	10	20	818	818	25	843	20	3,372
8	JĘTKA J1	7	15	298	298	25	323	10	0,339
9	JĘTKA J2	10	20	602	602	25	627	6	0,752
RAZEM									9,117



Temat:	 <p>BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE inż. JOZEF MURZYNAK 48-504 NYSA, ul. Ziemowrota 3 i 1 tel. 607 654-571</p>	
	BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KĘPNICY	
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy	
Lokalizacja inwestycji:	Kępnica, działka nr 111, obręb: Kępnica, podstoska ewidencyjna: Nysa- obszar wiejski	
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Bransz	Projektant: Numer uprawnień, speedagnośc	
Konstrukcja:	inż. Józef Murzyniak OP.L0350/P.WOK07, konstrukcyjno-budowlana	
	Podpis	
		07/2017