

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Nr 14 w Nysie
ADRES INWESTYCJI : Nysa ul. Grodkowska
INWESTOR : Urząd Miejski w Nysie
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA : 2021-04-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-04-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie Przedszkola nr 14 w Nysie			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie pagórkowatym	km		
d.1	0119-02	0.125	km	0.125	
				RAZEM	0.125
2	KNR 4-04	Ogrodzenia - rozebranie	m		
d.1	0901-04	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołu betonowego	m ²		
d.1	2611-01	125.0 * 0.28*2 + 125.0*0.25	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
4	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni cokołu betonowego	m ²		
d.1	2611-03	125.0 * 0.28*2 + 125.0*0.25	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
5	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na cokole	m ²		
d.1	2612-07	125.0 * 0.28*2 + 125.0*0.25	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
6	KNR 0-23	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej na cokół	m ²		
d.1	0932-01	125.0 * 0.28*2 + 125.0*0.25	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
7	KNR 0-23	Wyprawa a cienkowarstwowa z tynku mineralnego na cokole	m ²		
d.1	0932-04	125.0 * 0.28*2 + 125.0*0.25	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
8		Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych np firmy Betafence model Barofofor Deco lub równoważne, wysokość całkowitej 150 cm wraz z renowacją bramy otwieranej ręcznie szerokości 400 cm, oraz słupkami montowanymi w istniejące słupki. RAL 6005	m		
d.1	kalk. własna	125.0	m	125.000	
				RAZEM	125.000