

CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT

Investor:

Budowa: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 O DWA
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z KUCHNIĄ I STOŁÓWKĄ

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: al. Wojska Polskiego 2b
48-300 Nysa

PRZEDMIAR		Strona 1			20-11-2020
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
01 Roboty przygotowawcze					
01	10	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	75,735
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		504,9*0,15		75,735
01	20	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	75,735
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		75,735		75,735
		wsp: S = 10,000			
01	30	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz kostki betonowej z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	10,912
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		136,4*0,08		10,912
01	40	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	10,912
		wsp: S = 10,000			
01	50	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³	86,647
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		75,735+10,912		86,647
02 Roboty ziemne					
02	60	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³	455,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		455		455,000
02	70	MAT 1601099	Piaski do zasypiania	m ³	368,220
04 Ściany , sufity , malowanie					
04	80	KNR 202-11-12-01-01	Wykładzina PCV na ścianach w pomieszczeniach mokrych - kolorystyka wg. projektu	m ²	292,852
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		28,09+31,45+22,633+24,25+19,546+52,022+20,449+19,168+18,244+12,868+22,066+22,066		292,852
		wsp: R = 0,955			
07 Dach					
07	90	KNR 202-05-20-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynk-tytan okrągłych \varnothing 100	metr	21,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,32+13,17		21,490
		wsp: R = 0,955			
07	100	PKZ 1923-01-04-04-00	Dodatek za kolanko rury spust okrągłej z bl cynk-tytan 0,6 mm	szt	5,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	
						ILOŚĆ	
10	Zagospodarowanie terenu, mała architektura						
10	110	KNR	401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2		m ³	22,928
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1					22,928
				<i>Obliczenie ilości</i>			22,928
				152,85*0,15			22,928
10	120	KNR	401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km		m ³	22,928
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1					22,928
				<i>Obliczenie ilości</i>			22,928
				22,928			22,928
				wsp: S = 10,000			
10	130		000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja		m ³	22,928
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1					22,928
				<i>Obliczenie ilości</i>			22,928
				22,928			22,928
11	Elewacja istniejącego budynku						
11	140	KNR	C003-01-07-02-00	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły		metr	20,000
11	150	KNR	C003-01-07-06-00	Ochrona narożników wypukłych prostych		metr	24,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1					24,600
				<i>Obliczenie ilości</i>			24,600
				8,60+16			24,600
11	160	KNR	C003-01-01-07-00	Gruntowanie podłoża jednokrotne		m ²	4,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1					4,500
				<i>Obliczenie ilości</i>			4,500
				1,5*3			4,500
11	170	KNR	C003-01-02-01-00	Przyklejenie na powierzchni równej płyt styropianowych o grubości 3cm na ościeżach		m ²	4,500
11	180	KNR	C003-01-05-09-00	Zatapanie jednej warstwy siatki na ościeżach		m ²	4,500
11	190	KNR	C003-01-22-01-00	Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa		m ²	4,500
11	200	KNR	C003-01-22-04-00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 34 gładkiego ościeżach o szerokości do 15cm		m ²	4,500
11	210	KNR	C003-01-20-10-00	Mal.elewacji farbą silikatową dwukrotnie tynk gładki		m ²	4,500