






SZCZEGÓŁ STOPY FUNDAMENTOWEJ WIATY NR 1 skala 1:50



OZNACZENIA	
S1	SŁUP STAŁOWY - HEB 600
BP 1	BLACHA PODSTAWY SŁUPA 1200X600X30mm
ŻS	ŻEBRO USZTYWIAJĄCE PODSTAWĘ SŁUPA 1200X450X25mm
SF1	STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - 390X390cm; h=60cm
TŻ	TRZPIEŃ ŻELBETOWY 150X150cm ; h= 125cm
PZ	PODLEWKA ZBROJONA POD BLACHĘ PODSTAWY STOPY; ZBROJENIE TO SIATKA STAŁOWA Z PRĘTÓW ŚREDNICY 12mm; ROZMIAR OCZEK TO 15cm x 15cm
BP 2	BLACHA PODSTAWY SŁUPA 1260X660X30mm



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA SŁUPA ZE STOPĄ FUNDAMENTOWĄ skala 1:25



UWAGA:
Stal: 18G2A
Śruby: klasy 6.8 , 8.8
Spoiny: elektrody ER1.46
Bwton: C35/45
UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach	
abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Mariacka 22/1	
GREBSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA	
mgr inż. arch. Tomasz Grębski +48 608 744 552 Nysa, ul. Drzymaly 1 +48 882 159 677 pracownia@grebski.pl www.grebski.pl	
temat projektu	PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI DWORCA PKP W NYSIE Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM PRZESIADKOWE
adres	Nysa, obręb Nysa Śródmieście dz. nr 41/2, 41/9, 42/1, 42/2, 55/2,56/1, 56/2, 57/1, 58 A.M. 23, 69/1,70/37, 70/38, 70/39, 70/40,70/53, 70/54, 70/59, 70/60, 70/64, 70/69, 70/71 A.M.221
inwestor	Gmina Nysa, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 Starostwo Powiatowe w Nysie ,48-300 Nysa ul. Piastowska 35
projektant	mgr inż. Alina Banach
specjalność	upr. nr 8/02/Op
sprawdzający	mgr inż. Przemysław Kowalski
specjalność	upr. nr OPL/1436/PWBKb/17
temat rysunku	SZCZEGÓŁ STOPY FUNDAMENTOWEJ WIATY NR 1
faza/branża	PB/konstrukcja
data	2018.06
skala	1:50
nr rys.	K-07