


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.727.2021	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	09.04.2021
Miejscowość	NYSA ul. ZŁOTOGŁOWICKA	nr działki	dz ⁸ ₃ ark 4
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	160705_4	
	nazwa	NYSA	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0006	
	nazwa	WRÓBLEWSKIEGO	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000	
	wysokości	PL-KRON86-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		<div></div>	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi wg KW (Rozporządzenie MSWiA Dz.U nr 263 poz 1572 § 80 ust.4 i 5) MSWiA Dz.U nr 263 poz 1572	
*) Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości określono z wymaganą dokładnością. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości 4,0 m od granicy nieruchomości		GODŁO MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 6.135.15.22.1.1	
Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę		Imię i nazwisko, nr uprawnień ii podpis geodety uprawnionego który opracował mapę	



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA INWESTYCJI - 527,37m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 53,25m ²
POWIERZCHNIA ZIELENI:
- ISTNIEJĄCA - 68,95m ²
- PROJEKTOWANA I UZUPEŁNIENIA - 61,12m ²
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:
- UZUPEŁNIENIA ALEJEK CMENTARNYCH - 11,21 m ²
- OTOCZENIE MODUŁÓW KOLUMBARYJNYCH - 287,13m ²

UWAGI
1. WYMIARY PODANO W METRACH [m]
2. POZIOMY PODANO W METRACH [m]
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI.

LEGENDA	
	ZAKRES TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
	PROJEKTOWANY MODUŁ KOLUMBARIUM 48 NISZE
	DRZEWKA OZDOBNE - np. GŁÓG DWUSZYJKOWY ŚREDNICA KORONY ~3 m
	DONICE 100x50 wysokość 50cm Z BETONU PŁUKANEGO KOLOR GRANIT JASNOSZARY - z zielenią np THUJA DANICA
	ŁAWECZKI CMENTARNE BEZ OPARCIA długość ~80cm szerokość ~40cm
	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ISTNIEJĄCE
	UTWARDZENIE WOKÓŁ KOLUMBARIUM Z KOSTKI GRANITOWEJ 7/9cm KOLOR JASNOSZARY
	TERENY ZIELONE ISTNIEJĄCE
	TERENY ZIELONE UZUPEŁNIENIE
	UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI ALEJKI - KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA 20X10cm - KOLOR SZARY



HORYZONT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRZEMYSŁAW RYMER
UL. B.CHROBREGO 17/108; 40-881 KATOWICE;
biuro@pahoryzont.com www.pahoryzont.com

NAZWA
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nysie


INWESTOR
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-303 Nysa,
LOKALIZACJA
Cmentarz komunalny ul. Złotogłowska
działki nr 8/3; 469/4

FAZA
BRANŻA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
mgr inż. architekt
Przemysław Rymer
SL-1543

ORIENTACJA



DATA | 19.04.2021

SKALA | 1:500

Zagospodarowanie terenu

ZT 101

REWIZJA

NR PROJEKTU
2104