Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

BZP.271.7.2020

Nysa, dnia 6 lutego 2020 r.

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II**
Ogłoszenie o zamówieniu nr 506024-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na **zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia** dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować ławkę dookoła drzewa. Montaż oraz dostawa ławki nie została ujęta w SIWZ i w przedmiarze.
Odpowiedź.
Proszę przyjąć do kalkulacji elementy małej architektury w postaci ławki oraz pojemników na odpady. Należy dodać nową pozycję do kosztorysu.

Pytanie 2.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać opaskę z białych otoczaków. W SIWZ oraz przedmiarze prace te nie zostały ujęte . Czy zamawiający przewiduje wykonanie ww. opaski? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź.
Tak przewiduje się wykonanie opaski z białych otoczaków. Prace polegające na wykonaniu opaski z białych otoczaków poz. 30d.1.3

Pytanie 3.
Zgodnie z dokumentacją projektową opcjonalnie należy wykonać barierki trawnikowe. W SIWZ oraz w przedmiarze prace te nie zostały ujęte. Czy zamawiający przewiduje wykonanie ww. barierek? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje wykonania barierek trawnikowych.

Pytanie 4.
W dokumentacji projektowej nie została ujęta wysokość wszystkich drzew/krzewów, które należy posadzić m.in. magnolii czy tawuły. Proszę o podanie wszystkich wysokości planowanych nasadzeń.
Odpowiedź.
Poniżej wysokości:
- HORTENSJA BUKIETOWA SZCZEPIONA NA PNIU około. 100cm
- LILAK POSPOLITY SZCZEPIONY NA PNIU około 250cm
- MAGNOLIA 'YELLOW RIVER' docelowo 400cm
-TAWUŁA SZARA 'GREFSHEIM' około 80 cm
- LIATRA KŁOSOWA docelowo 70cm
- JEŻÓWKA ŻÓŁTA docelowo 80cm
- MISKANT CHIŃSKI"ADAGIO"MINIATUROWY docelowo 70-90cm.

Pytanie 5.
Czy zamawiający przewiduje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa (klonu), które należy zachować zgodnie z dokumentacją projektową oraz czy Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną z koniecznymi do wykonania zabiegami pielęgnacyjnymi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentu.
Odpowiedź.
Nie przewiduję się zabiegów pielęgnacyjnych drzewa (klonu). Nie wymaga się wykonania zabiegów pielęgnacyjnych istniejących roślin i krzewów.

Pytanie 6.
Czy zamawiający posiada opis techniczny do dokumentacji? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.
Odpowiedź.
Opis techniczny w załączeniu.

Pytanie 7.
Czy zamawiający dopuszcza jako zdolność techniczną wykonawcy, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat alejki parkowe, wykonanie wejścia i wjazdów na tereny parkowe, oraz dojść do budynków?
Odpowiedź.
TAK.

Pytanie 8.
Czy zamawiający przewiduje wykonanie obrzeży trawnikowych.
Odpowiedź.
TAK. Przewiduje się wykonanie obrzeża ogrodowego z tworzywa sztucznego.
Łączna długość to około 187 mb. Np. EKO – BORD. Należy dodać nową pozycję do kosztorysu.

Pytanie 9.
Czy zamawiający przewiduje regulację bądź przebudowę hydrantu, elementów wodociągowych i gazowych zlokalizowanych w obrębie projektowanego zadania.
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje takich prac.

Pytanie 10.
Prosimy o wskazanie zakresu prac pielęgnacyjnych a także pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić ich 2 letnią pielęgnację.
Odpowiedź.
Pielęgnacja winna obejmować systematyczne (uwzględniając warunki pogodowe) podlewanie roślin i trawy, utrzymanie roślin tak, aby nie dopuścić do obsychania i obumierania (w przypadku uschnięcia roślinę należy wymienić). Wysokość trawy należy utrzymywać na poziomie 5-8 cm, byliny systematycznie plewić, nawozić i jesienną porą przycinać. Dodatkowa pozycja w kosztorysie, tzw. „kalkulacja własna".

Pytanie 11.
Prosimy o wskazanie miejsca poboru wody w trakcie określonej przez Zamawiającego 2 letniej pielęgnacji.
Odpowiedź.
Woda do pielęgnacji roślin pozostaje w zakresie wykonawcy.

Pytanie 12.
Pozycja nr 15 kosztorysu przewiduje zakup i dostawę gruntu urodzajnego z warstwą próchniczą w ilości 85,89m^3. Pozycja poniżej – 16, przyjmuje iż jedynie 30m^3 ma być rozścielone. Co z pozostałą ilością (55,89m^3) dostarczonej ziemi.
Odpowiedź.
Pozycja przedmiaru nr 15 zostaje usunięta, wcześniejsza poz. Nr 16 zastępuje nr 15 i zachowuje swoje brzmienie, jednak nowy obmiar wynosi 333,153m^3 i jest to odzwierciedlenie pozycji nr 2 (poz. 2 x 0,30).

Pytanie 13.
Czy powierzchnie rabat mają być korowane? Jeśli tak to jaka powierzchnia rabat oraz w jakiej pozycji kosztorysowej uwzględnić korowanie?
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje tzw. ściółkowania pod roślinami. Natomiast jeśli takie wykończenie ułatwi wykonawcy pielęgnację to dopuszcza się agrowłókninę obsypaną otoczakami o średnicy 2-4 cm

Pytanie 14.
W przekroju A-A załączonego do materiałów przetargowych wynika, że krawężniki i obrzeża kamienne winny być ułożone na ławie betonowej. Przedmiar robót zakłada układanie krawężników i obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź.
Proszę uwzględnić w kosztorysie dodatkową pozycję dotyczącą wykonania ławy betonowej zarówno pod krawężniki najazdowe (0,5 x 0,3) jak również obrzeża (0,15 x 0,30).

Pytanie 15.
W przedmiarze robót nie uwzględniono regulacji pionowej urządzeń, znajdujących się w „ciągu pieszym oraz placu" (zasuwy wodne i gazowe) wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje takich prac.

Pytanie 16.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany roślinności na inne gatunki?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zamiany Hortensji szczepionej na pniu na hortensję bez pnia.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedmiotowe wyjaśnienia i zmianę w treści składanych ofert.

Z up. BURMISTRZA
Elwira Ślimak
Z-ca BURMISTRZA

INSPEKTOR
Biura Zamówień Publicznych
Andrzej Lis