

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE - ŚWIETLICA WIEJSKA W PODKAMIENIU
ADRES INWESTYCJI : PODKAMIEŃ GMINA NYSA
INWESTOR : Gmina Nysa
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES KOSZTORYSOWANIA

1. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 19.XII.2007r. Dz.U. Nr 241 Poz. 1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 19.XII.2007r. Dz.U. Nr 241 Poz. 1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 3.VII.2006 r. Dz.U. Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa [wchodzi w życie z d. 1.VII.2006r. (dot. WKI)].
4. Dz.U. z d. 10.V.2006r. Nr 79 poz. 551 [publ. ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa wchodzi w życie z d. 25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6. Ust. o ocenach z d. 5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
7. Rozp. Ministra Infrastruktury z d. 18.V.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004r. Nr 130 Poz. 1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp. Ministra Infrastruktury z d. 2.IX.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 Poz. 2072 z d. 16.IX.2004r. - obow. do 1.X.2004r.
9. Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d. 16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr 2195/2002 CPV

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1 d.1	KNR 4- 01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.60+0.82+0.60)*1.27 1.13*0.98 0.27*1.27 0.80*0.65	m ² m ² m ² m ²	 2.565 1.107 0.343 0.520	
				RAZEM	4.535
2 d.1	KNR 4- 01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4- 01 0427- 07	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej (1.07*3+2.27)*2.18	m ² m ²	 11.946	
				RAZEM	11.946
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju wrz z cokolikami 1.99*3.89	m ² m ²	 7.741	
				RAZEM	7.741
5 d.1	KNR 4- 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 4.535*0.02 11.946*0.12 7.741*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.091 1.434 0.155	
				RAZEM	1.680
6 d.1	KNR 4- 01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13 4.535*0.02 11.946*0.12 7.741*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.091 1.434 0.155	
				RAZEM	1.680
7 d.1	kalk. własna	Opłata składowiskowa 4.535*0.02 11.946*0.12 7.741*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.091 1.434 0.155	
				RAZEM	1.680
2		ŚCIANY			
8 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia- nach (0.60+0.82+0.60)*1.27 1.13*0.98 0.27*1.27 0.80*0.65	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.565 1.107 0.343 0.520	
				RAZEM	4.535
9 d.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej (1.99*2+3.89*2)*1.59 -4.535 -0.80*1.59	m ² m ² m ² m ²	 18.698 -4.535 -1.272	
				RAZEM	12.891
10 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1.99*2+3.89*2)*1.37	m ² m ²	 16.111	
				RAZEM	16.111
11 d.2	NNR NK B 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (1.99*2+3.89*2)*2.96	m ² m ²	 34.810	
				RAZEM	34.810
12 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (1.99*2+3.89*2-0.80)*2.00	m ² m ²	 21.920	
				RAZEM	21.920

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4- d.2 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.99*2+3.89*2)*(2.96-2.00)	m ² m ²	 11.290	
				RAZEM	11.290
14	KNR 4- d.2 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze ustalonym z inwestorem starych tynków wewnętrznych ścian (1.99*2+3.89*2)*(2.96-2.00)	m ² m ²	 11.290	
				RAZEM	11.290
15	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż systemowych ścianek z 2 drzwiami z płyty HPL w sanitariatach (1.10*3+2.20)*2.20	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
3		SUFITY			
16	NNRNK d.3 B 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 1.99*3.89	m ² m ²	 7.741	
				RAZEM	7.741
17	KNR 4- d.3 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.99*3.89	m ² m ²	 7.741	
				RAZEM	7.741
18	KNR 4- d.3 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.99*3.89	m ² m ²	 7.741	
				RAZEM	7.741
4		INSTALACJE SANITARNE			
19	KNR 4- d.4 02 0235- 06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4- d.4 02 0235- 01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4- d.4 02 0235- 08	Demontaż ustępu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4- d.4 02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4- d.4 02 0114- 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 9.00	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 4- d.4 02 0119- 01	Demontaż i ponowny montaż zaworu zwrotnego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W d.4 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza - wodomierz do ponownego wbudowania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W d.4 4-02 0149-01 analogia	Demontaż przepływowego podgrzewacza wody 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	NNNR- d.4 W 3 0309-03	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.00*0.15*0.15	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
28	KNR 4- d.4 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- losc do 1 km	m ³		
		15.00*0.15*0.15	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
29	KNR 4- d.4 01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13			
		15.00*0.15*0.15	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
30	kalk. d.4 własna	Oplata składowiskowa	m ³		
		15.00*0.15*0.15	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
31	KNR-W d.4 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W d.4 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W d.4 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W d.4 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W d.4 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR IN- d.4 STAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścia- nach (lutowanie miękkie)	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
37	KNR-W d.4 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerp- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W d.4 2-15 0140-01	Wodomierze - montaż wcześniej zdemontowanego wodomierza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0- d.4 34 0101- 01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm z painki PU - jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR-W d.4 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia- nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR-W d.4 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNR-W d.4 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
43	KNR-W d.4 2-15 0143-01	Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W d.4 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach o połączeniu elastycznym metalo- wym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2+2+1+1	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
45	KNNR 9 d.5 0501-01	Wymiana lamp oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000