Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

BZP.271.24.2020

Nysa, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Strona internetowa
na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.


Pytanie nr 1
W projekcie instalacji elektrycznych opisano: "W projekcie zakładano możliwość zastosowania wariantowo opraw typu RGBW lub monochromatycznych pozostawiając ostateczna decyzję Inwestorowi". Proszę o doprecyzowanie typów opraw monochromatyczne czy RGBW? jeśli monochromatyczne to z jaką barwą 3000K, 4000K lub inny. Jeśli RGBW to czy wszystkie typy oprawy (doziemne, punktowe oraz naświetlacze) mają być wyposażone w RGBW. Gdzie należy zabudować sterowniki opraw RGBW.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zastosowania opraw monochromatycznych, kolor emitowanego światła biały o temperaturze barwowej 3000K, zabudowa sterownika nie jest ujęta w przedmiarze robót.


Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw innego producenta?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem zastosowania opraw równoważnych, Zamawiający w specyfikacji podał parametry minimalne jakim mają odpowiadać oprawy. Karty katalogowe ewentualnych opraw zamiennych należy dołączyć do oferty ona etapie postępowania przetargowego

Pytanie nr 3
W projekcie instalacji elektrycznych opisano: "Istniejące oprawy uliczne trzeba doposażyć w osłony ograniczające dystrybucję światła ulicznego na elewację katedry. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie wykonawcy jest doposażenie sąsiadujący opraw ulicznych w osłony ograniczające dystrybucję światła ulicznego na elewację katedry. Jeśli tak proszę o wskazanie tych opraw oraz przedstawienie typów oraz sposobu montażu osłon.
Odpowiedź
Po uruchomieniu oświetlenia iluminacyjnego Zamawiający podejmie decyzję o zakresie wprowadzenia osłon. Oferent winien zatem przewidzieć w wycenie kosztorysowej montaż ekranów wykonanych z blachy aluminiowej gr 1mm, o powierzchni 0,06m2, anodowanej na kolor czarny, matowy w ilości 10 kompletów. Kształt oraz forma osłony musi być dostosowana do istniejącej formy oprawy oświetleniowej - ulicznej.

Pytanie nr 4
Pozycja nr 40 przedmiaru zawiera poz. dotyczącą montażu krat okiennych, proszę o uzupełnienie dokumentacji o ujednolicony rysunek jak kraty te mają wyglądać, oraz o jednoznaczne wskazanie gdzie te kraty mają być zamontowane i sposobie ich zamontowania.
Odpowiedź
W związku z faktem, iż w przyziemiu budynku kraty zostały już wymienione, stanowią one wzór do wykonania krat pierwszej kondygnacji (w załączeniu karta informacyjna). Istniejące kraty należy zdemontować a po wykonaniu renowacji wewnętrznych powierzchni wnęki okiennej zamontować nowe kraty (wewnątrz ościeży) wykonane z pionowych prętów w stalowych o przekroju kwadratu (15 mm x 15 mm) i poziomych płaskowników - UWAGA wszystkie wymiary, w tym rozstaw prętów pionowych, ściągnąć z natury z istniejących krat przyziemia. Malowane w kolorze grafitowym RAL 7006. Liczba krat oraz ich


lokalizacja zostały przedstawione na rysunkach elewacji, wymiary zewnętrzne całej kraty należy dostosować do stanu istniejącego.






WYMIENIONE KRATY PRZYZIEMIA - stanowiące podstawę, do której należy nawiązać

KRATY DO REALIZACJI





Pytanie nr 5
Czy w zakresie modernizacji zawiera się oczyszczenie i malowanie stolarek okiennych oraz drzwiowych? Jeżeli tak, proszę o wskazanie zakresu robót.
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6
Czy na czas prowadzenia robót i pracy na rusztowaniach należy umożliwić wjazd do garaży zlokalizowanych na elewacji tylnej?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7
Czy przewiduje się wykonanie iniekcji wokół budynku? Jeżeli tak proszę o podanie zakresu.
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8
Czy w zakresie modernizacji elewacji zawiera sie również izolacja pozioma oraz pionowa ścian w gruncie? Jeżeli tak, proszę o podanie zakresu.
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9
Czy inwestor przewiduje w ramach modernizacji wykonanie kostki brukowej oraz montażu elementów małej architektury? Jeżeli tak proszę o podanie zakresu.
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 10

Czy projekt zawiera w sobie pozwolenie na zajęcie pasa od strony Marcinkowskiej (wjazd obok PWSZ). Czy w tym miejscu możliwe jest rozstawienie rusztowań?

Odpowiedź: Inwestor nie posiada takiego zezwolenia. Zezwolenie na zajęcie pasa działki leży po stronie Wykonawcy. Montaż rusztowań jest możliwy z uwzględnieniem zachowania wejść do budynku

Pytanie nr 11

W PW na rysunku nr 202 mowa o projekcie przebudowy ul. Kolejowej.
Proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Przebudowa ulicy Kolejowej została zakończona.

Pytanie nr 12

Czy odtworzenie terenów zielonych sprzed rozpoczęcia robót mieści się w ramach modernizacji?
Czy inwestor przewiduje dodatkowe nasadzenia, jeżeli tak proszę o podanie zakresu.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się dodatkowych nasadzeń. Odtworzeniu podlegać będzie trawnik w obrębie ulic Chodowieckiego i Marcinkowskiego oraz od strony ulicy Kolejowej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

Naczelnik Wydziału
Roman Mnich

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń