USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
GRZEGORZ MARKOWSKI
48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W REGULICACH
ADRES INWESTYCJI : REGULICE GMINA NYSA
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES KOSZTORYSOWANIA

1. Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiacego podstwę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2. Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3.Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.3.VII.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa [wcho dzi w życie z d.1.VII.2006r. (dot.WKI)].
4. Dz.U. z d.10 .V. 2006r. Nr 79 poz 551 [publ.ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za narusze nie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa wchodzi w życie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6.Ust. o ocenach z d.5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz.1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
7. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.18.V.2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004r. Nr 130 Poz.1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.2.IX.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumnetacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 Poz.2072 z d.16.IX.2004r. - obow.do 1.X.2004r.
9.Rozp.Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES KOSZTORYSOWANIA
1. Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiacego podstwę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2. Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3.Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.3.VII.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa [wchodzi w życie z d.1.VII.2006r. (dot.WKI)].
4. Dz.U. z d.10 .V. 2006r. Nr 79 poz 551 [publ.ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa wchodzi w życie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6.Ust. o ocenach z d.5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz.1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
7. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.18.V.2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004r. Nr 130 Poz.1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.2.IX.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumnetacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 Poz.2072 z d.16.IX.2004r. - obow.do 1.X.2004r.
9.Rozp.Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV

ZAKRES ROBÓT

1 RUSZTOWANIE

Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m m2 229.600

2 ŚCIANY NOŚNE

Ściany nośne z pustaków ceramicznych m2 199,759

Wykonanie wieńcy i słupów żelbetowych

3 DACH

Dostawa i montaż konstrukcji dachu z prefabrykowanych dźwigarów dachowych m2 241.605

Deskowanie połaci dachowych oraz pionowych części dźwigarów dachowych - płyta OSB gr. 22 mm m2 241.605

Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m2 241.605

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 241.605

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi T35x0,7 m2 241.605

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**RUSZTOWANIE**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m	m^2		
		20.45*4.00*2	m^2	163.600	
		11.00*6.00*1	m^2	66.000	
				RAZEM	229.600
2		**ŚCIANY NOŚNE**			
2 d.2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.16*2	m	6.320	
				RAZEM	6.320
3 d.2	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m^2		
		(20.45*2+11.00)*0.25	m^2	12.975	
				RAZEM	12.975
4 d.2	NNRNKB 202 0194-01	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych P+W	m^2		
		20.45*3.16*2	m^2	129.244	
		20.45*1.74	m^2	35.583	
		20.45*0.68	m^2	13.906	
		11.00*3.16*1	m^2	34.760	
		11.00*((0.43+1.49)/2)	m^2	10.560	
		-1.05*2.60*1	m^2	-2.730	
		-1.31*2.11*1	m^2	-2.764	
		-1.00*2.60*4	m^2	-10.400	
		-2.00*2.10*2	m^2	-8.400	
				RAZEM	199.759
5 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		1.50*2*2	m	6.000	
		1.20*2*5	m	12.000	
		2.40*2*2	m	9.600	
				RAZEM	27.600
6 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		1.50*2*2*0.888	kg	5.328	
		1.20*2*5*0.888	kg	10.656	
		2.40*2*2*0.888	kg	8.525	
				RAZEM	24.509
7 d.2	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych nadproży z betonu B25	m^3		
		1.50*2*0.13*0.13	m^3	0.051	
		1.20*5*0.13*0.13	m^3	0.101	
		2.40*2*0.13*0.13	m^3	0.081	
				RAZEM	0.233
8 d.2	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - beton B25	m^3		
		<W1sz>(20.45*2+11.00)*0.25*0.30	m^3	3.893	
		<W3>11.00*0.25*0.25	m^3	0.688	
				RAZEM	4.581
9 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		<W1sz>(20.45*2+11.00)*4*1.02*0.222	kg	47.009	
		<W3>11.00*4*0.92*0.222	kg	8.987	
				RAZEM	55.996
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		<W1sz>(20.45*2+11.00+2.00*2)*4*0.888*1.1	kg	218.412	
		<W3>11.00*4*0.888*1.1	kg	42.979	
				RAZEM	261.391
11 d.2	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton B25	m^3		
		<Tż4>0.25*0.25*4.25*8	m^3	2.125	
		<Tż4n>0.25*0.25*4.87*1	m^3	0.304	
		<Tż5n>0.25*0.25*5.85*1	m^3	0.366	
		<Tż6a>0.25*0.25*5.51*1	m^3	0.344	
		<Tż6b>0.25*0.25*5.85*1	m^3	0.366	
				RAZEM	3.505
12 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		<Tż4>(4.25/0.18)*0.92*0.222*8	kg	38.579	
		<Tż4n>(4.87/0.18)*0.92*0.222*1	kg	5.526	
		<Tż5n>(5.85/0.18)*0.92*0.222*1	kg	6.638	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Tż6a>(5.51/0.18)*0.92*0.222*1	kg	6.252	
		<Tż6b>(5.85/0.18)*0.92*0.222*1	kg	6.638	
				RAZEM	63.633
13 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		<Tż4>4.25*8*0.888*8	kg	241.536	
		<Tż4n>4.87*8*0.888*1	kg	34.596	
		<Tż5n>5.85*8*0.888*1	kg	41.558	
		<Tż6a>5.51*8*0.888*1	kg	39.143	
		<Tż6b>5.85*8*0.888*1	kg	41.558	
				RAZEM	398.391
3		**DACH**			
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji dachu z prefabrykowanych dźwigarów dachowych	m^2		
		20.65*11.70	m^2	241.605	
				RAZEM	241.605
15 d.3	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych oraz pionowych części dźwigarów dachowych - płyta OSB gr. 22 mm	m^2		
		20.65*11.70	m^2	241.605	
				RAZEM	241.605
16 d.3	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m^2		
		20.65*11.70	m^2	241.605	
				RAZEM	241.605
17 d.3	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2		
		20.65*11.70	m^2	241.605	
				RAZEM	241.605
18 d.3	KNR 0-15II 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi T35x0,7	m^2		
		20.65*11.70	m^2	241.605	
				RAZEM	241.605
19 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		20.65	m	20.650	
				RAZEM	20.650
20 d.3	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4.50*4	m	18.000	
				RAZEM	18.000