PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Moderniacja kaplicy na cmentarzu jerozolimskim w Nysie
ADRES INWESTYCJI : Nysa
INWESTOR : .GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Elewacja Kaplicy**			
1 d.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m^2		
		(9.72*2+16.84*2-11.81)*6.0	m^2	247.860	
				RAZEM	247.860
2 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
		258.744	m^2	258.744	
				RAZEM	258.744
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m^3		
		258.744*0.035	m^3	9.056	
				RAZEM	9.056
4 d.1	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t		
		258.744*0.035*1.8	t	16.301	
				RAZEM	16.301
5 d.1	KNR 2-02 0907-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m^2		
		242.706	m^2	242.706	
				RAZEM	242.706
6 d.1	KNR 2-02 0907-04	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m^2		
		18.837	m^2	18.837	
				RAZEM	18.837
7 d.1	KNR 2-02 0912-04	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m		
		41.86	m	41.860	
				RAZEM	41.860
8 d.1	KNR 0-23 0931-02	Naniesienie szpachli elewacyjnej zbrojonej mikrówłóknem	m^2		
		261.543	m^2	261.543	
				RAZEM	261.543
9 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m^2		
		261.543	m^2	261.543	
				RAZEM	261.543
10 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi wg kolorystyki z projektu	m^2		
		261.543	m^2	261.543	
				RAZEM	261.543
2		**DACH nad Kaplicą**			
11 d.2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - 50%	m^2		
		9.72*16.84 *0.5	m^2	81.842	
				RAZEM	81.842
12 d.2	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
		9.72*16.84*0.5*8	szt.	654.739	
				RAZEM	654.739
13 d.2	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - dachówka z rozbiórki - przyjeto 120 dachówek nowych do wymiany	m^2		
		poz.1	m^2	247.860	
				RAZEM	247.860
3		**INSTALACJA ODGROMOWA**			
14 d.3	kalk. własna	Naprawa instalacji odgromowej - instalacja na dachu oraz instalacja na ścianach - poprzez poprawę mocowania, wymianę uszkodzonych wsporników, mocowań i uziomów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000