

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Konradowa - Schronisko dla bezdomnych zwierząt
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : Nysa ul. Kolejowa 15
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Duda
DATA OPRACOWANIA : 30 marzec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia z dachówki			
1 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej [2.0*5.0]*2	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 13.0*8.0*2+13.50*7.0*2	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym [[1.20+0.65+1.20]*2+[0.40*6]]*1.50	m ² m ²	 12.750	
				RAZEM	12.750
5 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy [[1.20+0.65+1.20]*2+[0.40*6]]*1.50	m ² m ²	 12.750	
				RAZEM	12.750
6 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - kominy [[1.20+0.65+1.20]*2+[0.40*6]]*0.50	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
7 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 397	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
8 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 397	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
9 d.1	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 397	m ² m ²	 397.000	
				RAZEM	397.000
10 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 18+13.50	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
11 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 13+13+13.50	m m	 39.500	
				RAZEM	39.500
12 d.1	KNR-W 4-01 0424-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich - uśredniona cena za montaż dwóch okien dachowych i trzech włazów kominarskich 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi - wyłazy dachowe 1.0*5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 397*0.03	m ³ m ³	 11.910	
				RAZEM	11.910
16 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 390*0.03	m ³ m ³	 11.700	
				RAZEM	11.700
17 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej < nadrynnowe>0.35*[13+13+1.5+1.5+13.50]+< obróbki ogniomurów dachu papowego>[[0.60+0.35]*2*[2.50+2.50]]+ < obróbki blacharskie szczytów>0.35*[7+7+7+7+8+8]+<kosze>0.60*[9+9]	m ² m ²	 50.575	
				RAZEM	50.575
18 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 1.50+13+13.50+1.50+13+5.50	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
2		Wymiana instalacji odgromowej			
20 d.2	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 0.50*[8+8+18+7+7+7+13.50]	szt. szt.	37.750	
				RAZEM	37.750
21 d.2	KNR-W 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach 0.50*[8+8+18+7+7+7+13.50]	m m	37.750	
				RAZEM	37.750
3		Remont dachu papowego			
22 d.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.0*2.50	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
23 d.3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 5.0*2.50	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
24 d.3	KNR 4-01 0515-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych 5.0*2.50	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
25 d.3	KNR 4-01 0305-03 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki 0.25*2.50*0.50*2	m ³ m ³	0.625	
				RAZEM	0.625
26 d.3	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 2.50*2	m m	5.000	
				RAZEM	5.000