

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	UTWARDZENIE - 2 wiaty dla zawodników			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	48.88/10000	ha	0.00	
				RAZEM	0.00
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - śr. głębokość korytowania 30cm	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 1.5	m ²	48.88	
	analogia	48.88		RAZEM	48.88
3	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy obrzeży o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV - rowki o wym. 20 x 40 cm	m		
d.1	0401-08	32.3	m	32.30	
	analogia			RAZEM	32.30
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-05	poz.2*0.3+poz.3*0.2*0.4	m ³	17.25	
				RAZEM	17.25
4'	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz materiału z rozbiórki, na odległość 2 km	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 2	m ³	17.25	
		poz.4		RAZEM	17.25
5		Opłata składowiskowa	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.4	m ³	17.25	
				RAZEM	17.25
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	poz.3	m	32.30	
				RAZEM	32.30
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę - ława betonowa pod obrzeże betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb	m ³		
d.1	0402-03		m ³	0.68	
	z.o.2.13.	(poz.6)*0.021		RAZEM	0.68
	9902-01				
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	poz.2	m ²	48.88	
				RAZEM	48.88
9	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - w-wa mrozochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o Wp>35	m ²		
d.1	0104-01	poz.8	m ²	48.88	
				RAZEM	48.88
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	poz.9	m ²	48.88	
				RAZEM	48.88
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	poz.10	m ²	48.88	
				RAZEM	48.88
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	10.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
13	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03	10.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14		Dostawa i montaż 2-ch wiat dla zawodników , każda 13 miejsc siedzących w/g dokumentacji projektowej	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00