

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55.20	m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
4		IV. POKRYCIA DACH GONTEM			
18 d.4	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		55.20	m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
19 d.4	KNR-W 2-02 0505-04	Pokrycie dachów "gontem bitumicznym o kształcie istn. pokrycia mocowaną na gwoździe	m ²		
		55.20	m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
20 d.4	NNRNKB 202 0539-03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic pod gonty nakładka systemowa	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
21 d.4	NNRNKB 202 0539-02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów nakładka systemowa pod gonty	m		
		13.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
5		PŁYTA POSADZKOWA z warstwami podbudowy			
22 d.5	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym- z tłucznia gr. 10 cm	m ³		
		6.897	m ³	6.897	
				RAZEM	6.897
23 d.5	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym- piasek o gr. 15 cm	m ³		
		10.346	m ³	10.346	
				RAZEM	10.346
24 d.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		17.243	m ³	17.243	
				RAZEM	17.243
25 d.5	KNR-W 2-02 1101-07	Posadzka betonowa w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym -beton B-20W8	m ³		
		5.518	m ³	5.518	
				RAZEM	5.518
26 d.5	kalkulacja własna	Posadzka - mechaniczne zatarcie powierzchni betonowej wraz z posypką impregnatem	m ²		
		68.972	m ²	68.972	
				RAZEM	68.972