

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów Strzelniczy			
1	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 9031	m ² m ²	9031.000	
				RAZEM	9031.000
2	KNR 15-01 d.1 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 15-01 d.1 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 1270	m ² m ²	1270.000	
				RAZEM	1270.000
4	KNR 15-01 d.1 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 3485	m ² m ²	3485.000	
				RAZEM	3485.000
5	KNR 15-01 d.1 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-01 d.1 0108-04	Wycinka gęstych krzaków i podsycia-analogia. 0.185	ha ha	0.185	
				RAZEM	0.185
7	Wycena d.1 własna	Usuwanie zatorów i przetamowań 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-11 d.1 0927b-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-11 d.1 0927c-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m 645	m m	645.000	
				RAZEM	645.000
10	KNR 2-11 d.1 0927d-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m 280	m m	280.000	
				RAZEM	280.000
11	KNR 15-01 d.1 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000

2		Rów przydrożny			
12	KNR 15-01 d.2 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
13	KNR 15-01 d.2 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 1120	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
14	KNR 2-11 d.2 0927c-03	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m 280	m m	280.000	
				RAZEM	280.000