

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.00*11	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 3.00*11*0.12*0.12	m ³ m ³	0.475	
				RAZEM	0.475
3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 3.00*11*0.12*0.12	m ³ m ³	0.475	
				RAZEM	0.475
4	kalk. własna	Oplata składowiskowa 3.00*11*0.12*0.12	m ³ m ³	0.475	
				RAZEM	0.475
5	KNR AT-27 0511-01	Wiercenie otworów pod przewiązki z prętów stalowych wraz z montażem prętów stalowych na przewiązania ścianek działowych ze ścianami nośnymi 11*2*8	szt. szt.	176.000	
				RAZEM	176.000
6	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (10.50+10.50+2.40+4.50+2.70+1.80*3+1.00+3.40+3.70+3.70+1.55*2+2.05+2.54)*0.30	m ² m ²	16.647	
				RAZEM	16.647
7	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (10.50+10.50+2.40+4.50+2.70+1.80*3+1.00+3.40+3.70+3.70+1.55*2+2.05+2.54)*0.30	m ² m ²	16.647	
				RAZEM	16.647
8	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych (10.50+10.50+2.40+4.50+2.70+1.80*3+1.00+3.40+3.70+3.70+1.55*2+2.05+2.54)*3.70 -1.00*2.00*10	m ² m ² m ²	205.313 -20.000	
				RAZEM	185.313
9	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z pustaków 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 1.50*10	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	NNRNKB 202 0194b-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem 2.00*0.24*2 1.00*0.24*1 1.00*0.24*1	m ² m ² m ²	0.960 0.240 0.240	
				RAZEM	1.440
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1.50*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników PVC - rozwieralno-uchylne, kolor biały, maksymalny współczynnik dla całego okna U=0,9 <okno dwuskrzydłowe>2.00*2.10*2 <okno jednoskrzydłowe>1.00*1.60*1	m ² m ² m ²	8.400 1.600	
				RAZEM	10.000
14	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi zewnętrzne z kształtowników PVC, 2.00*2.60*1 1.10*2.60*4 1.10*2.10*1	m ² m ² m ²	5.200 11.440 2.310	
				RAZEM	18.950
15	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi zewnętrzne stalowe ppoż 1.10*2.10*1	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią na ruszcie drewnianym 2.40*2.50*2 1.40*2.00*1	m ² m ² m ²	12.000 2.800	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.40*3.00*1 2.50*3.00*4 1.50*2.50*1 1.50*2.50*1	m ² m ² m ² m ²	7.200 30.000 3.750 3.750	
				RAZEM	59.500
17	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (11.30+20.65)*4.00*0.40	m ³ m ³	51.120	
				RAZEM	51.120
18	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat.III-IV Krotność = 18 (11.30+20.65)*4.00*0.40	m ³ m ³	51.120	
				RAZEM	51.120
19	kalk. własna	Opłata składowiskowa (11.30+20.65)*4.00*0.40	m ³ m ³	51.120	
				RAZEM	51.120
20	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 11.30*1.00*1.10	m ³ m ³	12.430	
				RAZEM	12.430
21	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany fundamentowej 11.30*1.00	m ² m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
22	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych wododopornych gr. 10 cm do ścian 11.30*1.00	m ² m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
23	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 11.30*1.00	m ² m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
24	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 11.30*1.00*1.10	m ³ m ³	12.430	
				RAZEM	12.430
25	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 11.30*1.00*1.10	m ³ m ³	12.430	
				RAZEM	12.430