

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		200,400
		4,7*6,0+12,0*6,0+4,7*6,0+12,0*6,0	m ²	200,400	
				RAZEM	200,400
2	KNR-W 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		108,000
		30*2,0+12*2,0+12,0*2,0	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		57,150
		(4,7*6,0*2+12,0*6,0*2)*0,25+4,7*6,0*0,25	m ³	57,150	
				RAZEM	57,150
4	KNR-W 4-01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2	m		50,000
		5,0*5*2	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		56,400
		4,7*12,0	m ²	56,400	
				RAZEM	56,400
6	KNR 4-04 0801-01	Rozebranie elementów stalowych w poziomie kondygnacji	m ²		2,000
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m ³		144,070
		poz. 3+poz. 4*0,2+poz. 5*0,3+60,0	m ³	144,070	
				RAZEM	144,070
8	KNR 2-01 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 25 m (kat. gruntu III)	m ³		144,070
		poz. 7	m ³	144,070	
				RAZEM	144,070
9	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t		259,326
		poz. 8*1,8	t	259,326	
				RAZEM	259,326