

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU BUDYNKU W
RAMACH ODBUDOWY PO POWODZI
ADRES INWESTYCJI : PRZEŁĘK 48-303 Nysa
INWESTOR : Gmina Nysa
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Warycki
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| Usuwanie szkód powodziowych | | | | | |
| 1 | | Pomieszczenie I | | | |
| 1 | KNR 4-04 d.1 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3.57 * 5.53 | m ² m ² | 19.742 | |
| | | | | RAZEM | 19.742 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0624-03 analogia | Jednokrotne odgrzybianie sufitu o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 5.53 * 3.57 | m ² m ² | 19.742 | |
| | | | | RAZEM | 19.742 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0623-03 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 2.45 * (3.57 + 5.53) * 2 | m ² m ² | 44.590 | |
| | | | | RAZEM | 44.590 |
| 4 | KNR 0-17 d.1 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany) 2.45 * (3.57 + 5.53) * 2 | m ² m ² | 44.590 | |
| | | | | RAZEM | 44.590 |
| 5 | KNR 0-17 d.1 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany i sufit) 2.45 * (3.57 + 5.53) * 2 + 3.57 * 5.53 | m ² m ² | 64.332 | |
| | | | | RAZEM | 64.332 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.10 * 3.57 * 5.53 | m ³ m ³ | 1.974 | |
| | | | | RAZEM | 1.974 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 3.57 * 5.53 | m ² m ² | 19.742 | |
| | | | | RAZEM | 19.742 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.45 * (3.57 + 5.53) * 2 | m ² m ² | 44.590 | |
| | | | | RAZEM | 44.590 |
| 10 | KNR 4-01 d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.57 * 5.53 | m ² m ² | 19.742 | |
| | | | | RAZEM | 19.742 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.45 * (3.57 + 5.53) * 2 | m ² m ² | 44.590 | |
| | | | | RAZEM | 44.590 |
| 12 | Kalkulacja d.1 indywidualna | Wykonanie instalacji wentylacyjnej (wykonanie przekuć przez 2 stropy, osadzenie kratki wentylacyjnej, montaż rur wentylacyjnych, wyprowadzenie wentylacji ponad powierzchnię dachu, osadzenie daszku nad kanałem wentylacyjnym, prace wykończeniowe) 2 osoby * 8,00rg * 2 dni = 32,00rg 1 | m ² m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Wymiana drzwi zewnętrznych | | | |
| 13 | Kalkulacja d.2 indywidualna | Demontaż skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnicy 2 osoby * 1,00rg = 2,00rg/szt 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 | NNRNKB d.2 202 1026-05 | (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.00 * 2.10 * 2 | m ² m ² | 4.200 | |
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 15 | KNR 4-01 d.2 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.10 + 1.00 + 2.10) * 2 | m m | 10.400 | |
| | | | | RAZEM | 10.400 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży 0.25 * (2.10 + 1.00 + 2.10) * 2 | m ² m ² | 2.600 | |
| | | | | RAZEM | 2.600 |
| 17 | KNR-W 4-01 d.2 0812-03 | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 1.00 * 0.69 * 2 | m ² m ² | 1.380 | |
| | | | | RAZEM | 1.380 |
| 3 | | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 18 | KNR 2-02 d.3 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1.00 * 2.00 * 8 | m ² m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 19 | KNR-W 4-01 d.3 1212-31 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych (2.05 + 1.00 + 2.05) * 8 | m m | 40.800 | |
| | | | | RAZEM | 40.800 |
| 4 | | Korytarz (parter) | | | |
| 20 | TZKNBK VIII d.4 06-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 9.42 * 3.65 + 1.80 * 9.42 | m ² m ² | 51.339 | |
| | | | | RAZEM | 51.339 |
| 21 | KNR 0-17 d.4 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany) 9.42 * 3.65 + 1.80 * 9.42 + 1.80 * (9.42 + 3.55) * 2 | m ² m ² | 98.031 | |
| | | | | RAZEM | 98.031 |
| 22 | KNR 4-01 d.4 0711-15 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 9.42 * 3.65 | m ² m ² | 34.383 | |
| | | | | RAZEM | 34.383 |
| 23 | TZKNBK VIII d.4 07-30 | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2 63.648 | m ² m ² | 63.648 | |
| | | | | RAZEM | 63.648 |
| 24 | KNR 4-01 d.4 0719-03 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 20 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) 63.648 | m ² m ² | 63.648 | |
| | | | | RAZEM | 63.648 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.4 0830-04 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach łukowych 98.031 | m ² m ² | 98.031 | |
| | | | | RAZEM | 98.031 |
| 26 | KNR 0-17 d.4 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany) 98.031 | m ² m ² | 98.031 | |
| | | | | RAZEM | 98.031 |
| 27 | KNR 4-01 d.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 98.031 | m ² m ² | 98.031 | |
| | | | | RAZEM | 98.031 |
| 28 | KNR 4-01 d.4 1210-14 analogia | Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 17 | szt. szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 29 | KNR 4-01 d.4 1212-08 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 6 | m ² m ² | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 5 | | Pomieszczenie II | | | |
| 30 | KNR 4-01 d.5 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.80 * (2.35 + 5.34) * 2 - 0.80 * 1.00 * 2 | m ² m ² | 10.704 | |
| | | | | RAZEM | 10.704 |
| 31 | KNR 4-01 d.5 0623-03 | Jednokrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 0.80 * (2.35 + 5.34) * 2 - 0.80 * 1.00 * 2 | m ² m ² | 10.704 | |
| | | | | RAZEM | 10.704 |
| 32 | KNR 4-01 d.5 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.80 * (2.35 + 5.34) * 2 - 0.80 * 1.00 * 2 | m ² m ² | 10.704 | |
| | | | | RAZEM | 10.704 |
| 33 | KNR 0-17 d.5 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany i sufit) 2.58 * (2.35 + 5.34) * 2 - 1.00 * 2 + 2.35 * 5.34 | m ² m ² | 50.229 | |
| | | | | RAZEM | 50.229 |
| 34 | KNR-W 2-02 d.5 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 2.58 * (2.35 + 5.34) * 2 - 1.00 * 2.00 * 2 + 0.30 * (2.00 + 1.00 + 2.00) * 2 | m ² m ² | 38.680 | |
| | | | | RAZEM | 38.680 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 35 | KNR 0-17 d.5 2608-03 | Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (ściany i sufit) $2.58 * (2.35 + 5.34) * 2 - 1.00 * 2 + 2.35 * 5.34$ | m ² m ² | 50.229 | |
| | | | | RAZEM | 50.229 |
| 36 | KNR 4-01 d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2.58 * (2.35 + 5.34) * 2$ | m ² m ² | 39.680 | |
| | | | | RAZEM | 39.680 |
| 37 | KNR 4-01 d.5 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.35 * 5.34$ | m ² m ² | 12.549 | |
| | | | | RAZEM | 12.549 |
| 38 | KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 3.215 | m ³ m ³ | 3.215 | |
| | | | | RAZEM | 3.215 |