

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi i gt. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 13,00*1,5*2,00	m ³ m ³	39,000	39,000
				RAZEM	39,000
2	KNR 4-01 0701-05 anal	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 13,00*2,00	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
3	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 13,00*3,00*0,25	m ³ m ³	9,750	9,750
				RAZEM	9,750
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 13,00*1,00*0,15	m ³ m ³	1,950	1,950
				RAZEM	1,950
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 13,00*2,00	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
6	KNR-W 4-01 0619-05	Odrzbianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 26,00	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
7	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 26,00*0,035+9,750+1,950	m ³ m ³	12,610	12,610
				RAZEM	12,610
8	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km - Krotność 12 Krotność = 12 12,610	m ³ m ³	12,610	12,610
				RAZEM	12,610
9	Norma Zakładowa	Opłata składowiskowa 12,610*1,750	m ³ m ³	22,068	22,068
				RAZEM	22,068
10	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 13,00*2,00	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
11	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 26	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
12	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 26	m ² m ²	26,000	26,000
				RAZEM	26,000
13	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 13,00	m ³ m ³	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
14	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 12 13,00	m ³ m ³	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
15	Norma Zakładowa	Opłata składowiskowa 13,00	m ³ m ³	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
16	KNR 2-01 0501-01 anal	Ręczne zasypywanie wykopów - warstwa przepuszczająca (żwir) 13,00	m ³ m ³	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
17	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm 13,00	m m	13,000	13,000
				RAZEM	13,000
18	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 13,00*0,25*0,25	m ³ m ³	0,813	0,813
				RAZEM	0,813
19	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13,00	m m	13,000	13,000
				RAZEM	13,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR AT-40 0202-04 z. sz. 2.4.	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 1/2 cegły ściany mieszane. 13,00	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
21	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 13,00*2,00	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000