

Konserwacja kanału Młynówka wraz z rowem doprowadzającym wodę do Stawu Łąbedziowego – przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 31280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31280,000</b>
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2m 31280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31280,000</b>
3	KNR 15-01 0114-01	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp 30305	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30305,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30305,000</b>
4	KNR 2-11 0927c-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 2,0 m – 120	m m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
5	KNR 2-11 0927b-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,2 m – 180	m m	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
6	KNR 2-11 0927c-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 2,0 m – 15	m m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30% 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
8	KNR 15-01 0114-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1,0 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
9	Wycena własna	Utrzymanie drożności kanału Młynówka	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 15-01 0114-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 31280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8000,000</b>
11	KNR 15-01 0115-02	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2m 8000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8000,000</b>
12	KNR 2-11 0927b-05	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 1,2 m – 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
13	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia- analogia pielęgnacyjna wycinka krzaków i gałęzi wzdłuż cieku 0,2	ha ha	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
14	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie wyciętych gałęzi i krzaków samochodami na odległość do 1,0 km 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>