

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie
ADRES INWESTYCJI : 48-300 Nysa Plac Katedralny 7
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba St. i św. Agnieszki
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa Plac Katedralny 7

WACŁAW SZCZEPUK
Technik Budownictwa Ogólnego
UPRAWNIENIA:
AU.F-1-4-131,78 § 13 UST.1 PKT 2

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drzwi - wejście boczne - od Pl. Kościelnego			
1	KNR 2-02	Demontaż drzwi oraz osłona wnęki płytami OSB	m ²		
d.1	0925-02				
	analogia	3,3*7,3	m ²	24,090	
				RAZEM	24,090
2	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
d.1	1310-09	3,30*7,30*2*1,1	m ²	52,998	
				RAZEM	52,998
3	TZKBNK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40,60, 80,100 jako osobne czynności w celu przygotowania powierzchni pod renowację stolarki lakierami transparentnymi	m ²		
d.1	0419-06	Krotność = 4			
	analogia	poz.2	m ²	52,998	
				RAZEM	52,998
4	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	1111-01	0,25*0,60*8+3,30*4	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
5		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów	kpl.		
d.1	kalk. własna	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zasuwki drzwiowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zamka drzwiowego	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż szylldu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż metalowych haków ozdobnych mocujących drzwi	szt		
d.1	kalk. własna	13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
10		Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów wraz elementami kutymi z zewnątrz	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	TZKBNK XX	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
d.1	2401-02	30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
12	TZKBNK XX	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.		
d.1	2401-04	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13	TZKBNK XX	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.		
d.1	2401-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14	TZKBNK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 0.5 dm2	msc.		
d.1	0403-65	5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	TZKBNK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
d.1	0403-66	2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	TZKBNK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc.		
d.1	0403-67	1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	TZKBNK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
d.1	0402-63	4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	TZKBNK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
d.1	0401-60	6	msc.	6,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
19	TZKNBK XII d.1 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przestrug. wrębów i wst. listew z drewna igl. we wrębach o dł. oścież. w jedn. msc.; odc. proste; - ponad 1 m	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
20	TZKNBK XII d.1 0201-15 analogia	Wymiana uszkodzonych elem. skrzydeł drzwiowych bez rozbierania naprawa ramiaków pionowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	TZKNBK XII d.1 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem. skrzydeł drzwiowych bez rozbierania ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 4-01 d.1 0901-08 analogia	Naprawa listwy przymykowej	m		
		7,8	m	7,800	
				RAZEM	7,800
23	d.1 kalk. własna	Obłogowanie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	d.1 kalk. własna	Dopasowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	TZKNBK XV d.1 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3	m ²	52,998	
				RAZEM	52,998
26	TZKNBK XV d.1 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		poz.3	m ²	52,998	
				RAZEM	52,998
27	TZKNBK XV d.1 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz	m ²		
		Krotność = 2 poz.3	m ²	52,998	
				RAZEM	52,998
28	d.1 kalk. własna	Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych szkłem płaskim ornamentowym	m ²		
		poz.4	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
29	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		3,50*7,80*2	m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
30	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:3,4,5,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29)			
31	d.1 kalk. własna	Uszczelnienie - modyfikacja ościeżnicy, dobór uszczelek oraz ich montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.1 kalk. własna	Transport drzwi do warsztatu oraz z warsztatu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Drzwi - wejście boczne /od plebanii/			
33	KNR 2-02 d.2 0925-02	Demontaż drzwi oraz osłona wnętrza płytami OSB	m ²		
		4,04*7,3	m ²	29,492	
				RAZEM	29,492
34	KNR 4-01 d.2 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		1,75*1,1*2	m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
35	TZKNC N-K/ d.2 VII t.01-0103	Projekt kolorystyczny witrażu (podstawowy) w skali 1:20; kompozycja bez opracowań malarskich	m ²		
		1,75*1,1*2	m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
36	TZKNC N-K/ d.2 VII t.01-0203	Rysunek wykonawczy witrażu w skali 1:1 (karton); kompozycja bez opracowań malarskich	m ²		
		poz.35	m ²	3,850	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,850
37	TZKNC N-K/ d.2 VII t.01-0303	Nadzór autorski nad całością prac; kompozycja bez opracowań malarskich 1	witraż witraż	1,000	
				RAZEM	1,000
38	TZKNC N-K/ d.2 VII t.02-02	Ustalenie technologii produkcji witrażu 1	opracow. opracow.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	TZKNC N-K/ d.2 VII t.03-0401	Przerysowanie projektu w skali 1:1 przez kalkę z oznaczeniem kształtek oraz wycięciem szablonów; układ kompozycji geometrycznej o kształtach regularnych w liniach prostych, do 50 szt. szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
40	TZKNC N-K/ d.2 VII t.07-04	Dobór wstępny szkła pod względem koloru i faktury; 4-5 kolorów i faktur w kompozycji 1	witraż witraż	1,000	
				RAZEM	1,000
41	TZKNC N-K/ d.2 VII t.08-0101	Czyszczenie szkła przed krajaniem; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
42	TZKNC N-K/ d.2 VII t.08-0701	Cięcie szkła do witrażu w układzie geometrycznym powtarzalnym o liniach prostych z dobieraniem faktur i kolorów; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
43	TZKNC N-K/ d.2 VII t.15-0101	Topienie i profilowanie ołowiu na szprosy szerokości 6-8 mm; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
44	TZKNC N-K/ d.2 VII t.16-0601	Składanie poszczególnych szkielek w ołów; witraż w układzie geometrycznym powtarzalnym o liniach prostych bez dobierania faktur i kolorów; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
45	TZKNC N-K/ d.2 VII t.17-0101	Lutowanie styków obustronnie bez względu na układ; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
46	TZKNC N-K/ d.2 VII t.17-0201	Kitowanie obustronne witraży; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
47	TZKNC N-K/ d.2 VII t.17-05	Wykonanie i założenie wiatrownic prostych z wykonanymi otworami poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
48	TZKNC N-K/ d.2 VII t.17-0701	Pokrywanie szprosów ołowianych cyną obustronnie; do 50 szkielek na m2 poz.35	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
49	TZKNC N-K/ d.2 VII t.19-0201	Normatywy zużycia materiałów podstawowych przy produkcji witraży nowych - kompozycja geometryczna w liniach krzywych; szkło płaskie poz.35	m ² witrażu m ² witrażu	3,850	
				RAZEM	3,850
50	TZKNC N-K/ d.2 VII t.19-0401	Normatywy zużycia materiałów podstawowych przy produkcji witraży nowych - ołów na szprosy; do 50 szkielek na m2; szprosy szerokości 8 mm poz.35	m ² witrażu m ² witrażu	3,850	
				RAZEM	3,850
51	d.2 kalk. własna	Montaż zaprojektowanego witraża poz.34	m ² m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
52	d.2 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
53	d.2 kalk. własna	Remont samozamykacza 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.2 kalk. własna	Renowacja klamki 1	kpl. kpl.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
55	d.2 kalk. własna	Renowacja zamka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.2 kalk. własna	Demontaż metalowych ćwieków, renowacja oraz ponowny montaż	szt.		
		182	szt.	182,000	
				RAZEM	182,000
57	TZKNBK XX d.2 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
58	TZKNBK XX d.2 2401-04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
59	TZKNBK XX d.2 2401-06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
60	TZKNBK XII d.2 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 0.5 dm2	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
61	TZKNBK XII d.2 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
62	TZKNBK XII d.2 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc.		
		10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
63	TZKNBK XII d.2 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		12	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
64	TZKNBK XII d.2 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	TZKNBK XII d.2 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
66	TZKNBK XII d.2 0201-15 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania naprawa ramiaków pionowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67	TZKNBK XII d.2 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68	TZKNBK XII d.2 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40,60, 80,100 Krotność = 4 4,04*7,30*2	m ²		
			m ²	58,984	
				RAZEM	58,984
69	d.2 kalk. własna	Dopasowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
70	d.2 kalk. własna	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o pow. ponad 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 4-01 d.2 0901-08 analogia	Naprawa opaski lub listwy przyrymkowej	m		
		7,3	m	7,300	
				RAZEM	7,300
72	TZKNBK XV d.2 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrundowaniu - po raz pierwszy	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m ²	58,984	
				RAZEM	58,984
73	TZKNBK XV d.2 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz poz.68	m ²		
			m ²	58,984	
				RAZEM	58,984
74	TZKNBK XV d.2 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz Krotność = 2 poz.68	m ²		
			m ²	58,984	
				RAZEM	58,984
75		Obłogowanie - naprawa uszkodzonych desek	szt.		
d.2		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
76	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 4,04*7,30*2	m ²		
			m ²	58,984	
				RAZEM	58,984
77	KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 34,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76)			
78	kalk. własna	Transport drzwi do warsztatu oraz z warsztatu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Drzwi - wejście główne (L)			
79	KNR 2-02 d.3 0925-02	Demontaż drzwi oraz osłona wewnątrz płytami OSB 2,30*3,27	m ²		
			m ²	7,521	
				RAZEM	7,521
80	KNR 19-01 d.3 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ² 2,30*3,27*2+(2,30*2+3,27*4)*0,05	m ²		
			m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
81	TZKNBK XII d.3 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1.0 m ² - płótnem ściernym o granulacji 40,60, 80,100 Krotność = 4 poz.80	m ²		
			m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
82	kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów wraz z ozdobnymi elementami metaloplastyki	szt.		
d.3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
83	kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów łożyskowych górnych o dolnych	szt.		
d.3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
84	kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zasuwki drzwiowej	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zamka drzwiowego	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż szyldu	kpl.		
d.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	kalk. własna	Demontaż, renowacja rzeźby wieńczącej listwę przyrymową	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	kalk. własna	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o pow. ponad 2,0 m ²	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	TZKNBK XX d.3 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ² 50	szt.		
			szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
90	TZKNBK XX d.3 2401-04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm ² 40	szt.		
			szt.	40,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,000
91	TZKNBK XX d.3 2401-06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
92	TZKNBK XII d.3 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 0.5 dm2	msc.		
		30	msc.	30,000	
				RAZEM	30,000
93	TZKNBK XII d.3 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
94	TZKNBK XII d.3 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
95	TZKNBK XII d.3 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil. lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
96	TZKNBK XII d.3 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
97	TZKNBK XII d.3 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
98	TZKNBK XII d.3 0201-15 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania naprawa ramiaki pionowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	d.3 kalk. własna	Montaż, Dopasowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
100	TZKNBK XV d.3 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.81	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
101	TZKNBK XV d.3 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.81	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
102	TZKNBK XV d.3 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		poz.81	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
103	TZKNBK XV d.3 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz	m ²		
		Krotność = 2 poz.81	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
104	d.3	Obłogowanie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
105	d.3 kalk. własna	Transport drzwi do warsztatu oraz z warsztatu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Drzwi - wejście główne (P)			
106	KNR 2-02 d.4 0925-02	Demontaż drzwi oraz osłona wnętrza płytami OSB	m ²		
		2,30*3,27	m ²	7,521	
				RAZEM	7,521
107	KNR 19-01 d.4 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		2,30*3,27*2+(2,30*2+3,27*4)*0,05	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
108	TZKNBK XII d.4 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40,60, 80,100	m ²		
		Krotność = 4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.107	m ²	15,926	
				RAZEM	15,926
109	d.4 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów wraz z ozdobnymi elementami metaloplastyki	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
110	d.4 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów łożyskowych górnych o dolnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
111	d.4 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zasuwki drzwiowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	d.4 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zamka drzwiowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
113	d.4 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż szyldu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
114	d.4 kalk. własna	Demontaż, renowacja rzeźby wieńczącej listwę przyrymową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115	d.4 kalk. własna	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o pow. ponad 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	TZKNBK XX d.4 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ²	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
117	TZKNBK XX d.4 2401-04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm ²	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
118	TZKNBK XX d.4 2401-06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm ²	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
119	TZKNBK XII d.4 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ²	msc.		
		30	msc.	30,000	
				RAZEM	30,000
120	TZKNBK XII d.4 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
121	TZKNBK XII d.4 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
122	TZKNBK XII d.4 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
123	TZKNBK XII d.4 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
124	TZKNBK XII d.4 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.; odc.proste; - ponad 1 m	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
125	TZKNBK XII d.4 0201-15 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania naprawa ramiaki pionowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126	d.4 kalk. własna	Montaż, Dopasowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	TZKNBK XV d.4 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.108	m ² m ²	15,926	15,926
				RAZEM	15,926
128	TZKNBK XV d.4 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.108	m ² m ²	15,926	15,926
				RAZEM	15,926
129	TZKNBK XV d.4 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz poz.108	m ² m ²	15,926	15,926
				RAZEM	15,926
130	TZKNBK XV d.4 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz Krotność = 2 poz.108	m ² m ²	15,926	15,926
				RAZEM	15,926
131	d.4	Obłogowanie	szt.		
		4	szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
132	d.4 kalk. własna	Transport drzwi do warsztatu oraz z warsztatu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5		Drzwi - wejście do zakrystii			
133	KNR 2-02 d.5 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi 1,02*2,07	m ² m ²	2,111	2,111
				RAZEM	2,111
134	KNR 2-02 d.5 0925-02	Demontaż drzwi oraz osłona wnęki płytami OSB 1,02*2,07	m ² m ²	2,111	2,111
				RAZEM	2,111
135	KNR 19-01 d.5 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej szafek o pow. ponad 1,0 m2 1,02*2,07*2+(2,07*2+1,02*2)*0,05	m ² m ²	4,532	4,532
				RAZEM	4,532
136	TZKNBK XII d.5 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40,60, 80,100 jako osobne czynności w celu przygotowania powierzchni pod renowację stolarki lakierami transparentnymi Krotność = 4 poz.135	m ² m ²	4,532	4,532
				RAZEM	4,532
137	d.5 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zawiasów	szt.		
		2	szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
138	d.5 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż zamka drzwiowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
139	d.5 kalk. własna	Demontaż, konserwacja oraz ponowny montaż szyldu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
140	TZKNBK XX d.5 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2 15	szt. szt.	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
141	TZKNBK XX d.5 2401-04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
142	TZKNBK XX d.5 2401-06	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
143	TZKNBK XII d.5 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 0.5 dm2 5	msc. msc.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
144	TZKNBK XII d.5 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
145	TZKNBK XII d.5 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 1	msc. msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	TZKNBK XII d.5 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 1	msc. msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	TZKNBK XII d.5 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
148	TZKNBK XII d.5 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; -ponad 1 m 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
149	d.5 kalk. własna	Montaż, Dopasowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150	TZKNBK XV d.5 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntwaniu - po raz pierwszy poz.136	m ² m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
151	TZKNBK XV d.5 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntwaniu - po raz pierwszy poz.150	m ² m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
152	TZKNBK XV d.5 0651-01	Lakierowanie zagrunutowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz poz.136	m ² m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
153	TZKNBK XV d.5 0651-02	Lakierowanie zagrunutowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz Krotność = 2 poz.136	m ² m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
154	d.5	Obłogowanie ramiaka 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
155	KNR 19-01 d.5 1006-06 kalk. własna	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o pow. ponad 2,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		opracowanie konserwatorskie			
156	d.6 kalk. własna	Przygotowanie programu prac konserwatorskich 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000