

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI : Podkamień  
INWESTOR : Gmina Nysa  
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Mnich  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Justyna Maluśki  
DATA OPRACOWANIA : piątek, 21 marzec 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
piątek, 21 marzec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SCHODY WEJŚCIOWE</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
2	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na schodach 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
3	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji 1.40*2.00*0.02 2.00*0.17*2*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.056 0.014	
				RAZEM	0.070
4	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
5	KNR AT-42 d.1 0102-02	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
6	KNR AT-42 d.1 0102-03	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 9 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
8	NNRNKB d.1 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej <i> płytki gres</i> <i> listwy aluminiowe schodowe</i> 1.40*2.00 2.00*0.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 0.680	
				RAZEM	3.480
9	NNRNKB d.1 202 2809-01	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej 2.00-1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>POSADZKI</b>			
10	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.681 2.855	
				RAZEM	10.536
11	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu łazienka 1.99*3.86*0.02 korytarz 2.34*1.22*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.154 0.057	
				RAZEM	0.211
12	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji łazienka 1.99*3.86*0.02 korytarz 2.34*1.22*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.154 0.057	
				RAZEM	0.211
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.681 2.855	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2 202 1130-01 1130-03	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  7.681 2.855	10.536
15	NNRNKB d.2 202 2805-05	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach  łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  7.681 2.855	10.536
16	NNRNKB d.2 202 2809-01	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej  korytarz (2.34*2+1.22*2)-0.90	m  m	RAZEM  6.220	6.220
<b>3</b>		<b>ŚCIANY</b>		RAZEM	6.220
17	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej  łazienka (1.99*2+3.86*2)*1.50 -0.90*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.550 -1.350	
18	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach  łazienka (1.99*2+3.86*2)*2.94 -0.90*2.00 korytarz (2.34*2+1.22*2)*2.94 -0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.398 -1.800 20.933 -1.800	
19	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  16.20*0.02 51.731*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.324 1.552	
20	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji  16.20*0.02 51.731*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.324 1.552	
21	KNR-W 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach  łazienka (1.99*2+3.86*2)*2.94 -0.90*2.00 korytarz (2.34*2+1.22*2)*2.94 -0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.398 -1.800 20.933 -1.800	
22	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  łazienka (1.99*2+3.86*2)*2.94 -0.90*2.00 korytarz (2.34*2+1.22*2)*2.94 -0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.398 -1.800 20.933 -1.800	
23	NNRNKB d.3 202 0838-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej  łazienka (1.99*2+3.86*2)*2.00 -0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.400 -1.800	
24	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 51.731-21.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	30.131	
				RAZEM	30.131

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	NNRNKB d.3 202 0838-04	Licowanie lamelami  korytarz 2.34*2.94*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.759	
				RAZEM	13.759
26	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 51.731-16.20-13.759	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.772	
				RAZEM	21.772
<b>4</b>		<b>FOTO TAPETA</b>			
27	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  4.10*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.095	
				RAZEM	12.095
28	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  4.10*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.095	
				RAZEM	12.095
29	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  4.10*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.095	
				RAZEM	12.095
30	KNR 19-01 d.4 1306-02	Tapetowanie ścian tapetami gładkimi na styk <i>foto tapeta</i> 4.10*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.095	
				RAZEM	12.095
<b>5</b>		<b>SUFITY</b>			
31	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.681 2.855	
				RAZEM	10.536
32	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.681 2.855	
				RAZEM	10.536
33	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.681 2.855	
				RAZEM	10.536
34	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania łazienka 1.99*3.86 korytarz 2.34*1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.681 2.855	
				RAZEM	10.536
<b>6</b>		<b>STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>			
35	KNR 4-01 d.6 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>7</b>		<b>POZOSTAŁE PRACE</b>			
37	kalk. własna d.7	Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk. własna d.7	Dostawa i montaż grzejnika ściennego na podczerwień wraz z wykonaniem zasilania 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna d.7	Dostawa i montaż światła LED o długości 230 cm wraz z wykonaniem zasilania 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-03 d.7 1133-07	Demontaż oprawy ściennej w korytarzu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03 d.7 1133-07	Demontaż i ponowny montaż słupków drewnianych przy wejściu do budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.7 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.7 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalek z szafką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.7 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.7 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000