

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 36,50*1,50*0,75	m ³ m ³	41,063	41,063
				RAZEM	41,063
2	KNR 4-01 0701-06 anal	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 24,00*1,50	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
3	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 24,00*1,50*0,25	m ³ m ³	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
5	KNR-W 4-01 0619-05	Odrzymbianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
6	KNR-W 4-01 0622-01	Dwukrotne odrzymbianie stropów ceglanych o powierzchni metoda smarowania 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
7	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 9,00	m ³ m ³	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
8	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - Krotność 12 Krotność = 12 9,00	m ³ m ³	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
9	Norma Zakładowa	Opłata składowiskowa 9,00*1,750	m ³ m ³	15,750	15,750
				RAZEM	15,750
10	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 1+1+1+1+1+1	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
11	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 1+1+1+3+3+2	szt. szt.	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
12	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 25,45*0,75*0,25	m ³ m ³	4,772	4,772
				RAZEM	4,772
13	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły - wyrównanie zaprawą z uzupełnieniem braków w fugach cegieł 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
14	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
15	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
16	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 36,500	m ² m ²	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
17	KNR-W 4-01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 36,500	m ³ m ³	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
18	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 12 36,500	m ³ m ³	36,500	36,500
				RAZEM	36,500
19	Norma Zakładowa	Opłata składowiskowa 36,500	m ³ m ³	36,500	36,500
				RAZEM	36,500

